

REFERENZ

**Krematorium Hof**

Blumenkübel und Untersetzer  
2018-2018

Das Ziel der Konservierung und Restaurierung der Blumenkübel mit den dazugehörigen Kunststeinplatten, war die Wiederherstellung eines einheitlichen Gesamtbildes. Dieses sollte durch Reinigung und konservatorische Bearbeitung der Oberflächen, Risse und Metallteile erzeugt werden. Ebenso erfolgte die Herstellung von Blechkästen als Inlett zum Schutz der Blumenkästen vor Durchfeuchtung und zur Regulierung des Wasserablaufes.

**Maßnahmen**

- Mustererstellung
- Reinigung mechanisch
- Nassreinigung
- Wachsreduzierung
- Krustenreduzierung mit Trockenstrahlverfahren
- Metallkonservierung
- Klebung von Bruchflächen
- Sicherung Risse und Schalen
- Ergänzungen
- Retusche
- Einbau von Metallblumenkästen

**Ort**  
Hof

**Datierung**  
1929

**Auftraggeber**  
Stadt Hof, Fachbereich Hoch- und Tiefbau,  
Sachgebiet Grünanlagen

**Architekt**  
Stadt Hof, Fachbereich Hoch- und Tiefbau,  
Sachgebiet Grünanlagen

**Fachbauleitung**  
Stadt Hof, Fachbereich Hoch- und Tiefbau,  
Sachgebiet Grünanlagen

**Denkmalpflegerische Betreuung**  
Bayrisches Landesamt für Denkmalpflege

**Bearbeitungszeitraum**  
2018-2018

**Material**  
Beton, Kunststein



Vorzustand: Blumenkübel aus Kunststein mit Einpflanzungen vor der Maßnahme. Ein langer Riss, Krusten sowie Mikrobiologie sind erkennbar.



Zwischenzustand: Abbau der durch den Riss entstandenen Bruchstücke.



Zwischenzustand: Detail vom Ergänzungsprozess und Rissverschluss eines Blumenkübels mit mineralischer Ersatzmasse.



Zwischenzustand: Betonkübel nach Überarbeitung der Mörtelergänzung.



Zwischenzustand: Die restaurierten Blumenkübel mit einsetzten, neu gefertigten Metallpflanzkübeln.



Nachzustand: Betonkübel nach der Maßnahme mit Bepflanzung.

