

REFERENZ

Veste - Pulverturm

Fassadenabschnitt
2022-2023

An der mittelalterlichen Burganlage gibt es insgesamt neun halbrunde Schalentürme, welche die der Zwingermauer verstärken. Am sogenannten Pulverturm 1 wird ein Teilabschnitt der Fassade (ca. 8 x 5 m) restauriert. Ziel der Maßnahme ist die Wiederherstellung eines einheitlichen Gesamtbildes sowie der Bestandserhalt, da der untere Turmbereich stark zurückgewitterte Werksteine und Fugen aufweist.

Maßnahmen

- Festigung
- Sicherung von Rissen und Schalen
- Klebung und Rückverankerung
- Ergänzung von Fehlstellen
- Natursteinaustausch
- Neuverfugung
- Retusche



Ort
Coburg

Datierung
15. Jh.

Auftraggeber
Staatliches Bauamt Bamberg FB Coburg

Bearbeitungszeitraum
2022-2023

Material
Sandstein

Gesamtansicht des Pulverturms nach der Restaurierung



Der bearbeitete Teilabschnitt ist visuell wieder an das umgebende Mauerwerk angeglichen



Der Vorzustand wies stark zurückgewitterte Steine auf



Verwaschene Formen und eine desolante Verfassung zeichneten das Bild der Turmfassade



Die Angelsteine im oberen Bereich waren sehr instabil



Die Formen sind durch Steingänzungen rekonstruiert



Beim Ausbau nicht mehr konsolidierbarer Steine wurde das Mauerwerk zusätzlich abgestützt



Die Neuverfugung stellt die technischen und ästhetischen Anforderungen an das Mauerwerk wieder her.



Steinergänzungen und Neuverfugung



Einheitliches Gesamtbild des restaurierten Fassadenabschnittes

