

REFERENZ

Beim Liershof 3

Mauer mit Torbogen
2016-2016

Das Ziel der Restaurierungsmaßnahme war der Substanzerhalt durch statische Sicherung und Konservierung unter Wiederherstellung eines einheitlichen Gesamtbildes. Es wurden Maßnahmen durchgeführt, die die Wasserführung und Tropfkanten wiederherstellen. Zur Stabilisierung von Mauer und Bogen wurden einige Neuteile und Vierungen eingebaut, Nadeln gesetzt und Abdeck- und Bogensteine bis in die Tiefe verfüllt.

Maßnahmen

- Abprellen Mörtelüberzüge / Öffnen Fugen
- Heißdampfreinigung
- Austausch Abdecksteine (halbrund mit Profil)
- Austausch Verblendplatten (Bossen)
- Ergänzungen
- Schließen Bohrlöcher (ehem. Schaukasten)
- Sichern Risse und Schalen
- Fugenschließung
- Vernadelung
- Festigung



Ort
Fürth

Datierung
1679

Auftraggeber
Joseph Stiftung, Kirchliches
Wohnungsunternehmen

Denkmalpflegerische Betreuung
Untere Denkmalschutzbehörde Stadt Fürth

Bearbeitungszeitraum
2016-2016

Material
Burgsandstein

Mauer und Torbogen nach der
Restaurierung.



Mauer und Torbogen vor der Restaurierung.



Die Torbogenbekrönung ist stark reduziert.



Das Profilstück der Torbogenbekrönung wurde durch ein Neuteil ausgetauscht.

