



REFERENZ

Luitpoldschule

Giebel und Fassade
2018-2018

Aufgabe der Befahrung ist die Durchsicht aller Giebel sowie der Fassaden zur Erfassung von Umfang und Art der Schäden. Daraus ergeben sich die erforderlichen Maßnahmen zur Notsicherung.

Insgesamt wurde bei der Befahrung der Fassaden ein loses Teil abgenommen, um einen Absturz zu verhindern.

Maßnahmen

- Giebel- und Fassadenbefahrung
- Abnahme von losen Teilen
- Reinigung
- Festigung
- Fugenerneuerung
- Ergänzungen
- Putzerneruerung



Ort

Schwabach

Datierung

1904/05

Auftraggeber

Monolith GmbH

Denkmalpflegerische Betreuung

Bayrisches Landesamt für Denkmalpflege

Bearbeitungszeitraum

2018-2018

Material

Putz, Sandstein, Ziegel

Objektbefahrung Fassade



Abnahme von losen Teilen.



Reinigen der Kugel, Wiederverdübeln und kraftschlüssiges Verkleben vor der Wiederanbringung.



Vor der Abnahme loser Steinoberflächen.



Für den Neuperputz vorbereiteter
Untergrund: Entfernung loser
Putzschollen, Riss in der Volute
kraftschlüssig verklebt.



Nach dem Neuperputz der Rückseite des
Giebels.

