

REFERENZ

**Kath. Stadtpfarrkirche St. Nikolaus**

Bauzier am Turm  
2015-2015

Anlass der Maßnahme war die Überprüfung der Absturzgefahr loser Teile der Bauzier an den vier Turmecken. Die Durchführung erfolgte durch seilgesicherte Restauratoren. Das Ziel der Sicherung und Konservierung der Bauzier war der Substanzerhalt unter Wiederherstellung eines geeigneten Wasserablaufs.

**Maßnahmen**

- Reinigung
- Behandlung von Rissen, Schalen, Brüchen
- Behandeln von Kleinteilen
- Ergänzen von Fehlstellen
- Fugenerneuerung



**Ort**

Mühlldorf am Inn

**Auftraggeber**

Staatliches Bauamt Rosenheim Bereich  
Hochbau

**Denkmalpflegerische Betreuung**

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

**Bearbeitungszeitraum**

2015-2015

Die Sicherung und Konservierung der Bauzier erfolgte durch seilgesicherte Restauratoren.



Bei der Reinigung.



Beim Ergänzen.



Der Turm der Stadtpfarrkirche vor der  
Sicherung und Konservierung.

